



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด
บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1

ช่วงที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 97 ท่อ บ่อพัก 9 บ่อ ความยาว
106 เมตร พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน ยาวรวม 11 เมตร ตาม
แบบ อบต.เมืองคอง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 289,000
บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร289,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1
ช่วงที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 97 ท่อ บ่อพัก 9 บ่อ ความยาว 106 เมตร พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน ยาวรวม 11 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย กำหนด ราคาากลางเป็นเงิน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 289,000.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 จ.ส.อ. เสมสิษฐ์ คำดี ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุรียา ประมวล กรรมการ
 - 6.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง ช่วงที่ 1 วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 97 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวรวม 106 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด ช่วงที่ 2 วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 11 ท่อน ยาวรวม 11 ม.

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อ.คอง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 23.04 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	224,886.34	1.2726	286,190.36	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.23		2,983.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่างก่อสร้าง				289,173.62	
สรุป	คิดเป็นเงินค่างก่อสร้างประมาณ			289,000.00	*

ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ความยาว 106.00 เมตร
เฉลี่ยราคา เมตรละ 2,726.42 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสุริยา ประมวล)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคอง
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคอง
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.สุ.....ประธานกรรมการฯ
(เสมสิษฐ์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

ดำเนินการต่อ

(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ช่วงที่ 1 วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 97 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวรวม 106 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด ช่วงที่ 2 วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 11 ท่อน ยาวรวม 11 ม.

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 23.04 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินขุดดินถม							
	- งานดินขุด กลบคืน	106.00	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	8,586.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	-	
2	หมวดงานคอนกรีตบ่อพัก							
	คอนกรีต (240 ksc.)	4.50	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	1,377.00	
	- ซีเมนต์	1,512.00	ก.ก.	2.40	-	2.40	3,628.80	
	- ทราฮ	2.70	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,097.66	
	- หิน	4.91	ลบ.ม.	668.90	-	668.90	3,280.93	
3	งานเหล็กเสริมบ่อพัก							
	-เหล็ก RB 9 มม.	71.71	ก.ก.	16.20	3.40	19.60	1,405.56	
	-เหล็ก RB 12 มม.	340.65	ก.ก.	15.78	3.40	19.18	6,533.69	
	-ไม้แบบ	18.00	ลบ.ฟ	401.87	-	401.87	7,233.66	คิด 50%
	-ตะปูตีไม้แบบ	5.40	ก.ก.	56.07	-	56.07	302.78	
	-ลวด	12.37	ก.ก.	56.07	-	56.07	693.64	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	110.40	ก.ก.	20.56	8.50	29.06	3,207.84	
4	หมวดงานท่อ							
	- คอนกรีตรองพื้น	2.91	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	1,158.18	
	- ซีเมนต์	733.32	ก.ก.	2.40	-	2.40	1,759.97	
	- ทราฮ	1.80	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	733.48	
	- หิน	2.82	ลบ.ม.	668.90	-	668.90	1,888.09	
	- ท่อ คสล. Dia.0.60 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	97.00	ท่อน	616.82	203.00	819.82	79,522.54	
	- ท่อ คสล. Dia.0.40 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	11.00	ท่อน	401.87	189.00	590.87	6,499.57	
	-ปูนยาแนว	0.97	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	386.06	
	- ปูนซีเมนต์	325.92	ก.ก.	2.40	-	2.40	782.21	
	- ทราฮ	0.58	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	236.61	
5	หมวดงานฝาปิดบ่อพัก	9.00	บ่อ					
	- เหล็กแบน 50 หนา 9.0 มม.	171.72	ก.ก.	30.57	8.50	39.07	6,708.42	
	- เหล็กแบน 50 หนา 6.0 มม.	343.36	ก.ก.	28.31	8.50	36.81	12,638.55	
	- สังกะสีม+ทินเนอร์	9.76	ตร.ม.	35.98	35.00	70.98	692.55	
6	หมวดงานรื้อถนน ถนน คสล. กว้าง 0.70 ม.	11.00	เมตร					

(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาก่อสร้าง ช่วงที่ 1 วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 97 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวรวม 106 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด ช่วงที่ 2 วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 11 ท่อน ยาวรวม 11 ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


ราคาน้ำมัน 23.04 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	- รีดถนน วางระบายน้ำ คสล. เดิม	-	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	-	รื้อขนไป
	- รีดถนน ถนน คสล.	1.16	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	317.63	รื้อขนไป
	- งานขยาย ถนน คสล. หนา 0.15 ม.							
	- คอนกรีต (240 ksc.)	30.45	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	9,317.70	
	- ซีเมนต์	10,231.20	ก.ก.	2.40	-	2.40	24,554.88	
	- ทราย	18.27	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	7,427.49	
	- หิน	33.19	ลบ.ม.	668.90	-	668.90	22,200.96	
	- ไม้แบบ	4.77	ลบ.พ	401.87	-	401.87	1,916.92	คิด 30%
	- ทรายหยาบรองพื้น	7.95	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	3,231.99	
	- เหล็ก Wire mash 4 mm.	159.00	ตร.ม.	30.00	5.00	35.00	5,565.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						224,886.34	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+หินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.52	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.00	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.23	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กันยายน 2558

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ลงชื่อ




(ประมาณการ)

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา