



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก สายสระน้ำสาธารณะหมู่บ้านถึงบ้านนามมัน แวนคำ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 205 ท่อน บ่อพัก 20 บ่อ ความยาวรวม 225 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 321,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๖ มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก สายสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน ถึงบ้าน  
นายมัน แวนคำ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 .....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....321,000.- บาท .....  
ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก สายสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน ถึงบ้านนายมัน แวนคำ บ้าน  
ห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 205 ท่อน บ่อบัก 20 บ่อ ความยาวรวม 225  
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 321,000 บาท  
(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 321,000.- บาท

## 4. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- 4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
- 4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

## 5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 5.1 นายสุริยา ประมวล ประธานกรรมการ
- 5.2 นางสาวอรนุช รอดวินิจ กรรมการ
- 5.3 จ.ส.อ.เสมสิษฐ์ คำดี กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคากลาง

วัตถุประสงค์โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้อย  
 หน่วยงานโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการโดย นายสุรียา ประมวล  
 ประกาศเมื่อ -


45

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อ	318,390.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,983.26	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	321,373.26	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	321,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวอรนุช รอดวินิจ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.



กรรมการ

(เสมสิษฐ์ คำดี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อบัก สายสูบน้ำสาธารณะหมู่บ้าน ถึง บ้านนายมัน แวนคำ หมู่ที่ 1

ขนาด เส้นผ่าฯ 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 205 ท่อน บ่อบัก 20 บ่อ ความยาวรวม 225 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	250,188.59	1.2726	318,390.00	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				321,373.26	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			321,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

ความยาว 225.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 1,426.67 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา  
(นายสุรียา ประมวล)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง  
(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง  
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นางสาวอรุณช รอดวินิจ)

(ลงชื่อ) .จ.ส.อ.....กรรมการฯ  
(เสมอสิทธิ์ คำดี)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายสูบน้ำสาธารณะหมู่บ้าน ถึง บ้านนายมัน แวนคำ หมู่ที่ 1

ขนาด เส้นผ่า 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 205 ท่อน บ่อพัก 20 บ่อ ความยาวรวม 225 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินขุดดินถม							
	- งานดินขุด กลบคืน	157.30	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	12,741.30	
2	หมวดงานคอนกรีตบ่อพัก							
	คอนกรีต (240 ksc.)	8.00	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	2,448.00	
	- ซีเมนต์	2,688.00	ก.ก.	2.41	-	2.41	6,478.08	
	- ทราย	4.80	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,951.39	
	- หิน	8.72	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	5,821.01	
3	งานเหล็กเสริมบ่อพัก							
	-เหล็ก RB 9 มม.	159.36	ก.ก.	17.41	3.40	20.81	3,316.29	
	-เหล็ก RB 12 มม.	757.00	ก.ก.	16.95	3.40	20.35	15,405.00	
	-ไม้แบบ	40.00	ลบ.พ	401.87	-	401.87	16,074.80	คิด 50%
	-ตะปูตีไม้แบบ	12.00	ก.ก.	56.07	-	56.07	672.84	
	-ลวด	27.49	ก.ก.	28.04	-	28.04	770.84	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	245.33	ก.ก.	16.81	-	16.81	4,124.67	
4	หมวดงานท่อ							
	- คอนกรีตรองพื้น	6.15	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	1,881.90	
	- ซีเมนต์	1,549.80	ก.ก.	2.41	-	2.41	3,735.02	
	- ทราย	3.81	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,550.14	
	- หิน	5.97	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	3,982.25	
	- ท่อ คสล. Dia.0.40 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	205.00	ท่อน	401.87	189.00	590.87	121,128.35	
	-ปูนยาแนว	2.05	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	627.30	
	- ปูนซีเมนต์	688.80	ก.ก.	2.41	-	2.41	1,660.01	
	- ทราย	1.23	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	500.04	
5	หมวดงานฝาปิดบ่อพัก							
	- เหล็กแบน 50 ทน 9.0 มม.	20.00	บ่อ					
	- เหล็กแบน 50 ทน 6.0 มม.	381.60	ก.ก.	30.57	8.50	39.07	14,907.60	
	- สีกันสนิม+ทินเนอร์	763.02	ก.ก.	28.31	8.50	36.81	28,085.67	
	- รื้อถอน	21.68	ตร.ม.	35.98	35.00	70.98	1,539.01	
6	หมวดงานรื้อถอน ถนน คสล.							
	- รื้อถอน ถนน คสล.	4.00	เมตร					
	- งานคืนผิว ถนน คสล.	0.18	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	49.50	รื้อขนไป
	- คอนกรีต (240 ksc.)	0.18	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	55.08	

(นายสุริยา ประม  
นายช่างโยธาชำนาญ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน ถึง บ้านนายมัน แวนคำ หมู่ที่ 1


ขนาด เส้นผ่าๆ 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 205 ท่อน บ่อพัก 20 บ่อ ความยาวรวม 225 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	- ซีเมนต์	60.48	ก.ก.	2.41	-	2.41	145.76	
	- ทราย	0.11	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	43.91	
	- หิน	0.20	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	130.97	
	- ไม้แบบ	0.30	ลบ.พ	401.87	-	401.87	120.56	คิด 50%
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	81.31	
	- เหล็ก Wire mash 4 mm.	4.00	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	160.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>						250,188.59	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 ทน 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่าๆ 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>						2,344.22	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน