



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ ถึงถนน คสล. ทางเข้าบ้านโนนตาล บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร และวางท่อลอด คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๒ มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17

/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร390,000.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร และวางท่อลอด คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคา กลางเป็นเงิน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 390,000.- บาท

4. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายสุริยา ประมวล ประธานกรรมการ

5.2 นางสาวอรนุช รอดวินิจ กรรมการ

5.3 จ.ส.อ.เสมอสิทธิ์ คำดี กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางพิมประภัส ทบเทิบ หมู่ที่ 17 บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการโดย นายสุรียา ประมวล
 ประกาศเมื่อ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน คสล.	387,908.94	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,983.26	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	390,892.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	390,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอรนุช รอดวินิจ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.



กรรมการ

(เสมสิษฐ์ คำดี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ถ้าเนาถูกต้อง

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสายัณฑ์ ม่านกลาง)

(นายช่างโยธา ชำนาญงาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ ถึงถนน ค.ส.ล.ทางเข้า บ้านโนนตาล หมู่ที่ 17

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.

พร้อมวางท่อลอด คสล.เส้นฯ 0.40 ม. 1 จุด จำนวน 6 ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานถนนคอนกรีต	304,816.08	1.2726	387,908.94	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			390,892.20	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			390,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					

พื้นที่ก่อสร้าง 760.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 513.16 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสุรียา ประมวล)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง
(นายสายันท์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวอรุณช รอดวินิจ)

(ลงชื่อ) .จ.ส.อ.....กรรมการฯ
(เสมอสิทธิ์ คำดี)

นายสุรียา ประมวล

(นายสุรียา ประมวล,
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ ถึงถนน ค.ส.ล.ทางเข้า บ้านโนนตาล หมู่ที่ 17

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.

พร้อมวางท่อลอด คสล.เส้นผ่า 0.40 ม. 1 จุด จำนวน 6 ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองคง

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน

22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดิน							
	- งานปรับเกรด	380.00	ตร.ม.	-	8.52	8.52	3,237.60	50%
	- งานเสริมดินทางลาดชัน	-	ลบ.ม.	50.00	-	50.00	-	
2	หมวดงานคอนกรีต ผิวจราจร 0.15 ม.	760.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
	ทรายหยาบรองพื้น	38.00	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	15,448.52	
	คอนกรีต (240 ksc.)	114.00	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	34,884.00	
	- ซีเมนต์	38,304.00	ก.ก.	2.41	-	2.41	92,312.64	
	- ทราย	68.40	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	27,807.34	
	- หิน	124.26	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	82,949.33	
3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก Wire mesh 4 mm.	760.00	ตร.ม.	30.00	5.00	35.00	26,600.00	
	เหล็ก RB 15 มม.	77.67	ก.ก.	16.95	-	16.95	1,316.54	
	เหล็ก DB 12 มม.	168.72	ก.ก.	16.94	-	16.94	2,858.12	
	ราคาไม้แบบ	14.25	ลบ.พ.	401.87	-	401.87	5,726.65	50%
	ตะปูตีไม้แบบ	1.71	ก.ก.	56.07	-	56.07	95.88	
	ลวด	2.46	ก.ก.	28.04	-	28.04	69.09	
4	งานไหลทาง							
	- ลูกรัง	11.40	ลบ.ม.	193.55	63.00	256.55	2,924.67	
5	งานอื่นๆ							
	- แอสฟัลต์รองรอยต่อ	342.00	เมตร	12.00	-	12.00	4,104.00	
6	วางท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่า 0.40 ม.	1.00	แถว					
	- งานดินขุด กลบคืน	3.84	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	311.04	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	91.80	
	- ซีเมนต์	75.60	ก.ก.	2.41	-	2.41	182.20	
	- ทราย	0.19	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	75.62	
	- หิน	0.29	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	194.26	
	- ท่อ คสล. เส้นผ่า 0.40 ม.	6.00	ท่อน	401.87	189.00	590.87	3,545.22	
	- ปูนยาแนว	0.06	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	18.36	
	- ปูนซีเมนต์	20.16	ก.ก.	2.41	-	2.41	48.59	
	- ทราย	0.04	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	14.64	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						304,816.08	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	(นายสุริยา ประมวล)
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	


304,816.08
ดำเนินการก่อสร้าง
 (นายสุริยา ประมวล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดินเหนียว ทา 2 เทียว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
ผนังหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.22	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

นายสุริยา ประมวล



(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน