



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง  
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ สายบ้านนายฉวย ประจิตร ถึงบ้าน  
นายสมพงษ์ จตุโน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 162 ท่อน บ่อพัก 15  
บ่อ ความยาวรวม 177 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคาากลางเป็น  
เงิน 301,000 บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายฉลวย ประจิตร ถึงบ้านนายสมพงษ์ จตุโน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 .....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... -301,000.- บาท .....  
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายฉลวย ประจิตร ถึงบ้านนายสมพงษ์ จตุโน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 162 ท่อน บ่อพัก 15 บ่อ ความยาวรวม 177.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 301,000 บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 301,000.- บาท
4. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
  - 4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
  - 4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 5.1 นายสุริยา ประมวล ประธานกรรมการ
  - 5.2 นางสาวอรนุช รอดวินิจ กรรมการ
  - 5.3 จ.ส.อ.เสมสิษฐ์ คำดี กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายฉลวย ประจิด ถึง บ้านนายสมพงษ์ จตุโน หมู่ที่ 7

ขนาด เส้นผ่าฯ 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 162 ท่อน บ่อพัก 15 บ่อ ความยาวรวม 177 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	234,644.77	1.2726	298,608.94	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% * ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				301,592.20	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			301,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)					

ความยาว 177.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 1,700.56 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
(นายสุรียา ประมวล)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง  
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง  
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นางสาวอรุณช รอดวินิจ)

(ลงชื่อ) .จ.ส.อ.....กรรมการฯ  
(เสมสิษฐ์ คำดี)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายฉลอย ประจิด ถึง บ้านนายสมพงษ์ จตุโน หมู่ที่ 7

ขนาด เส้นผ่า 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 162 ท่อน บ่อพัก 15 บ่อ ความยาวรวม 177 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองคง อำเภอกคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินซุดดินถม							
	- งานดินซุด กลบคืน	112.20	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	9,088.20	
2	หมวดงานคอนกรีตบ่อพัก							
	คอนกรีต (240 ksc.)	6.00	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	1,836.00	
	- ซีเมนต์	2,016.00	ก.ก.	2.41	-	2.41	4,858.56	
	- ทราย	3.60	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,463.54	
	- หิน	6.54	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	4,365.75	
3	งานเหล็กเสริมบ่อพัก							
	-เหล็ก RB 9 มม.	119.52	ก.ก.	17.41	3.40	20.81	2,487.22	
	-เหล็ก RB 12 มม.	567.75	ก.ก.	16.95	3.40	20.35	11,553.75	
	-ไม้แบบ	30.00	ลบ.พ	401.87	-	401.87	12,056.10	คิด 50%
	-ตะปูตีไม้แบบ	9.00	ก.ก.	56.07	-	56.07	504.63	
	-ลวด	20.62	ก.ก.	26.17	-	26.17	539.58	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	184.00	ก.ก.	16.81	8.50	25.31	4,657.50	
4	หมวดงานท่อ							
	- คอนกรีตรองพื้น	4.86	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	1,487.16	
	- ซีเมนต์	1,224.72	ก.ก.	2.41	-	2.41	2,951.58	
	- ทราย	3.01	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,224.99	
	- หิน	4.71	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	3,146.95	
	- ท่อ คสล. Dia.0.40 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	162.00	ท่อน	401.87	189.00	590.87	95,720.94	
	-ปูนยาแนว	1.62	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	495.72	
	- ปูนซีเมนต์	544.32	ก.ก.	2.41	-	2.41	1,311.81	
	- ทราย	0.97	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	395.16	
5	หมวดงานฝาปิดบ่อพัก	15.00	บ่อ					
	- เหล็กแบน 50 ทน 9.0 มม.	286.20	ก.ก.	30.57	8.50	39.07	11,180.70	
	- เหล็กแบน 50 ทน 6.0 มม.	572.27	ก.ก.	28.31	8.50	36.81	21,064.25	
	- สังกะสีนิม+หินเนอร์	16.26	ตร.ม.	35.98	35.00	70.98	1,154.26	
6	หมวดงานรื้อถอน ถนน คสล.	177.00	เมตร					
	- รื้อถอน ถนน คสล.	10.62	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	2,920.50	รื้อขนไป
	-งานคืบผิว ถนน คสล.							
	-คอนกรีต (240 ksc.)	10.62	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	3,249.72	


ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายฉลอย ประจิด ถึง บ้านนายสมพงษ์ จตุโน หมู่ที่ 7

ขนาด เส้นผ่า 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 162 ท่อน บ่อพัก 15 บ่อ ความยาวรวม 177 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 22.29 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	- ซีเมนต์	3,568.32	ก.ก.	2.41	-	2.41	8,599.65	
	- ทราย	6.37	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	2,590.47	
	- หิน	11.58	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	7,727.38	
	- ไม้แบบ	13.28	ลบ.ฟ	401.87	-	401.87	5,334.82	คิด 50%
	- ทรายหยาบรองพื้น	8.85	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	3,597.88	
	- เหล็ก Wire mash 4 mm.	177.00	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	7,080.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>						<b>234,644.77</b>	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>						<b>2,344.22</b>	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

  
 นายสมพงษ์ จตุโน  
 อดีตนายก อบต.เมืองคง  
 โทร. 081-000-0000