



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรัตน์ มงคล บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อลอด คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคา กลางเป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรัตน์ มงคล บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑

.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๔๐,๐๐๐.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรัตน์ มงคล บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒ | ๕ | | | ๒ | ๐ | ๒ | ๒
เส้นมาศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร ๑ จุดตัด ละ ๗ ท่อน ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ราคาากลางเป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคาากลาง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีงบประมาณการราคาากลาง

๔.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๔.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๕.๑ นางสาวสุรียาพร เอื้อใจ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายสุรียา ประมวล	กรรมการ
๕.๓ นายมนตรี ต่วนสูงเนิน	กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายรัตน์ มงคล

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

พร้อมวางท่อลอด คสล.เส้นฯ 0.80 ม. 1 จุด ทุละ 7 ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 ธันวาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 26.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดิน							
	- งานปรับเกรด	600.00	ตร.ม.	-	8.52	8.52	5,112.00	
	- งานเสริมดิน	180.00	ลบ.ม.	70.00	-	70.00	12,600.00	
2	หมวดงานคอนกรีต ผิวจราจร 0.15 ม.	600.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	12,196.20	
	คอนกรีต (240 ksc.)	90.00	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	27,540.00	
	- ซีเมนต์	30,240.00	ก.ก.	2.42	-	2.42	73,180.80	
	- ทราย	54.00	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	21,953.16	
	- หิน	98.10	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	65,486.31	
3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก Wire mesh 4 mm.	600.00	ตร.ม.	30.00	5.00	35.00	21,000.00	
	เหล็ก RB 15 มม.	77.67	ก.ก.	16.68	-	16.68	1,295.57	
	เหล็ก DB 12 มม.	133.20	ก.ก.	19.62	-	19.62	2,613.38	
	ราคาไม้แบบ	11.25	ลบ.พ.	401.87	-	401.87	4,521.04	50%
	ตะปูตีไม้แบบ	1.35	ก.ก.	56.07	-	56.07	75.69	
	ลวด	2.11	ก.ก.	32.71	-	32.71	68.98	
4	งานไหลทาง							
	- ลูกรัง	13.50	ลบ.ม.	225.09	63.00	288.09	3,889.22	
5	งานอื่นๆ							
	- แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	270.00	เมตร	12.00	-	12.00	3,240.00	
6	วางท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าฯ 0.80 m.	1.00	แถว					
	- งานดินขุด กลบคืน	10.08	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	816.48	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.28	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	85.68	
	- ซีเมนต์	70.56	ก.ก.	2.42	-	2.42	170.76	
	- ทราย	0.17	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	70.58	
	- หิน	0.27	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	181.31	
	- ท่อ คสล. เส้นผ่าฯ 0.80 ม.	7.00	ท่อน	1,074.77	320.00	1,394.77	9,763.39	
	- ปูนยาแนว	0.35	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	107.10	
	- ปูนซีเมนต์	117.60	ก.ก.	2.42	-	2.42	284.59	
	- ทราย	0.21	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	85.37	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						266,337.60	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16"	1.00	แผ่น	500.00	-	500.00	500.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่าฯ 2"	1.00	ท่อน	400.00	-	400.00	400.00	

- สีส้ม+ทันทเนอร์ ทา 2 เทียว	11.520	ตร.ม.	57.58	55.00	12.58	855.80
- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,288.99

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2559
2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ กค 0421.5/ว399 วันที่ 15 ตุลาคม 2558
3. หนังสือทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ต่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

จำนวนหน้า ๑

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายรัตน์ มงคล

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

พร้อมวางท่อลอด คสล. เส้นผ่า 0.80 ม. 1 จุด ละเอียด 7 ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย







องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 ธันวาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 26.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานถนนคอนกรีต	266,337.60	1.3074	348,209.78	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,288.99	1.3074	2,992.62	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					
					
					
					
					
					
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			351,202.40	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			351,000.00	
สรุป	ปรับลดราคาตามงบประมาณข้อบัญญัติเป็น			340,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					

พื้นที่ก่อสร้าง 600.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 566.67 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. เห็นชอบ

(สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุริยาพร เอื้อใจ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)