



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหลังโรงเรียนชุมชนคงวิทยา
บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 113 ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ ความยาว
รวม 123.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน
188,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหลังโรงเรียนชุมชนคงวิทยา บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร188,000.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหลังโรงเรียนชุมชนคงวิทยา บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 113 ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ ความยาวรวม 123.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 188,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 188,000.- บาท

4. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ อีระพิทยาตระกูล ประธานกรรมการ

5.2 นายสุริยา ประมวล กรรมการ

5.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหลังโรงเรียนชุมชนคงวิทยา (ต่อจากท่อ ค.ส.ล.เดิม) หมู่ที่ 11
 ขนาด เส้นผ่าๆ 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 113 ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ ความยาวรวม 123 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 20.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	145,872.74	1.2726	185,637.65	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				188,620.91	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			188,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ความยาว 123.00 เมตร
 เฉลี่ยราคา เมตรละ 1,528.46 บาท
 ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
 (นายสุรียา ประมวล)
 ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายสุรียา ประมวล)
 นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง
 (สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง
 (นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ
 (สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)
 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายสุรียา ประมวล)
 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

.....
 (นายสุรียา ประมวล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหลังโรงเรียนชุมชนคงวิทยา (ต่อจากท่อ ค.ส.ล.เดิม) หมู่ที่ 11

ขนาด เส้นผ่าๆ 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 113 ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ ความยาวรวม 123 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 20.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินขุดดินถม							
	- งานดินขุด กลบคืน	85.58	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	6,931.98	
2	หมวดงานคอนกรีตบ่อพัก							
	คอนกรีต (240 ksc.)	4.00	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	1,224.00	
	- ซีเมนต์	1,344.00	ก.ก.	2.41	-	2.41	3,239.04	
	- ทราย	2.40	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	975.70	
	- หิน	4.36	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	2,910.50	
3	งานเหล็กเสริมบ่อพัก							
	-เหล็ก RB 9 มม.	79.68	ก.ก.	17.41	3.40	20.81	1,658.15	
	-เหล็ก RB 12 มม.	378.50	ก.ก.	16.95	3.40	20.35	7,702.50	
	-ไม้แบบ	17.20	ลบ.พ.	401.87	-	401.87	6,912.16	
	-ตะปูตีไม้แบบ	5.16	ก.ก.	56.07	-	56.07	289.32	
	-ลวด	13.75	ก.ก.	28.04	-	28.04	385.42	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	122.67	ก.ก.	16.81	8.50	25.31	3,105.00	
4	หมวดงานท่อ							
	- คอนกรีตรองพื้น	3.39	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	1,037.34	
	- ซีเมนต์	854.28	ก.ก.	2.41	-	2.41	2,058.81	
	- ทราย	2.10	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	854.47	
	- หิน	3.29	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	2,195.09	
	- ท่อ คสล. Dia.0.40 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	113.00	ท่อน	401.87	189.00	590.87	66,768.31	
	-ปูนยาแนว	1.13	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	345.78	
	- ปูนซีเมนต์	379.68	ก.ก.	2.41	-	2.41	915.03	
	- ทราย	0.68	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	275.63	
5	หมวดงานฝาปิดบ่อพัก ค.ส.ล.	10.00	บ่อ					
	-คอนกรีต (240 ksc.)	0.81	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	247.86	
	- ซีเมนต์	272.16	ก.ก.	17.41	-	17.41	4,738.31	
	- ทราย	0.49	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- หิน	0.88	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	589.38	
	-เหล็ก RB 12 มม.	95.90	ก.ก.	16.95	3.40	20.35	1,951.65	
6	หมวดงานรื้อถอน ถนน คสล.	123.00	เมตร					
	-รื้อถอน ถนน คสล.	7.38	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	2,029.50	รื้อขนไป

(นายสุริยา ประทุมกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหลังโรงเรียนชุมชนคงวิทยา (ต่อจากท่อ ค.ส.ล.เดิม) หมู่ที่ 11

ขนาด เส้นผ่าฯ 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 113 ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ ความยาวรวม 123 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8 มีนาคม 2559


สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 20.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	-งานคืนผิว ถนน คสล.							
	-คอนกรีต (240 ksc.)	7.38	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	2,258.28	
	- ซีเมนต์	2,479.68	ก.ก.	2.41	-	2.41	5,976.03	
	- ทราย	4.43	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,800.16	
	- หิน	8.04	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	5,369.88	
	-ไม้แบบ	9.23	ลบ.พ.	401.87	-	401.87	3,707.25	คิด 50%
	- ทรายหยาบรองพื้น	6.15	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	2,500.22	
	-เหล็ก Wire mash 4 mm.	123.00	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	4,920.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						145,872.74	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 ทน 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่าฯ 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.22	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

นายสุริยา ประมวล


(นายสุริยา ประมวล
 นายช่างโยธาชำนาญงาน