



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองยายหอม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 959.85 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับ
แน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 486.00 เมตร หนา 0.40 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคาากลางเป็นเงิน 396,000 บาท
(สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองยายหอม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12

.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร396,000.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน สายคลองยายหอม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 959.85 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 486.00 เมตร หนา 0.40 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 396,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 396,000.- บาท

4. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล ประธานกรรมการ

5.2 นายสุริยา ประมวล กรรมการ

5.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนลูกรัง สายคลองยายหอม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12

ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,580.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 959.85 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย
 และเสริมดินคันทาง ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 486.00 ม. หนา 0.40 ม.
 และป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 20.99 บาท/ลิตร
 ประเภทงาน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานถนนลูกรัง	309,287.32	1.2726	393,599.04	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	2,344.224		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				396,582.30	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			396,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ความยาว 1,580.00 เมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 62.66 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายสุริยา ประมวล)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง

(สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา รักษาการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง ถนนลูกรัง สายคลองขยายหอม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12

ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,580.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 959.85 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย
 และเสริมดินคันทาง ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 486.00 ม. หนา 0.40 ม.


และป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง อำเภอกคง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 20.99 บาท/ลิตร
 ประเภทงาน

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินและลูกรัง							
	- งานปรับเกรด พื้นทางเดิม	6,320.00	ตร.ม.	-	3.15	3.15	19,908.00	
	- งานเสริมดินพื้นทางเดิม	1,263.60	ลบ.ม.	50.00	-	50.00	63,180.00	
	- งานปรับเกรดงานลูกรังพร้อมบดทับ	711.00	ลบ.ม.	-	56.85	56.85	40,420.35	
	- ลูกรังเสริม เพื่อบดทับ	959.85	ลบ.ม.	193.55	-	193.55	185,778.97	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						309,287.32	
2	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.22	

1. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

นางสาวสุริยา ประมวล



(นายสุริยา ประมวล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน