



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง  
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางแล้วเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก สายสี่แยกกลางบ้าน - เขตรถไฟ บ้านโคกเพ็ด หมู่  
ที่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน บ่อพัก ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๔๐.๐๐  
เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
๑ ป้าย ราคาากลางเป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคา ากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายสี่แยกกลางบ้าน – เขตรถไฟ  
บ้านโคกเพ็ด หมู่ ๒ .....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๓๕๗,๐๐๐.- บาท .....  
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายสี่แยกกลางบ้าน –  
เขตรถไฟ บ้านโคกเพ็ด หมู่ ๒ ราคากลางเป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
  - ๔.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
  - ๔.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๕.๑ ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายพิสิษฐ์ ถ่ายทอง	กรรมการ
๕.๓ นายสุรียา ประมวล	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สายสี่แยกกลางบ้าน - เขตทางรถไฟ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 2

ขนาดเส้นผ่าวง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 128.00 ท่อน บ่อพัก 12 บ่อ ความยาวรวม 140.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	357,048.57	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	357,048.57	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	357,000.00	

พื้นที่ก่อสร้าง ยาว 140.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 2,550.00 บาท

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. .... เห็นชอบ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายสายัณฑ์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

22 ส.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. .... ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายพลิชฐ์ ลายทอง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายสุรียา ประมวล)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบประมาณราคากลางงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก

ปร.4

โครงการระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สายสี่แยกกลางบ้าน - เขตทางรถไฟ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 2

ขนาดเส้นผ่าๆ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 128.00 ท่อน บ่อพัก 12 บ่อ ความยาวรวม 140.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย


งาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
งานขุดรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม	ตร.ม.	55.00	117.06	6,438.46	1.3624	159.49	8,771.75
งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	128.00	700.12	89,615.77	1.3624	953.85	122,092.52
พร้อมดินขุด-กลบ และยาแนว							
งานทรายถมรอบท่อบ่ออัดแน่น	ลบ.ม.	40.70	603.27	24,555.64	1.3624	821.90	33,454.61
งานบ่อพักและฝาบ่อพักน้ำ	บ่อ	12.00	9,618.80	115,425.59	1.3624	13,104.65	157,255.82
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.20	603.27	1,930.48	1.3624	821.90	2,630.08
งานทาสี ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	55.00	398.34	21,908.90	1.3624	542.70	29,848.68
งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,198.40	2,198.40	1.3624	2,995.10	2,995.10
						รวมเป็นเงิน	357,048.57

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตำแหน่งถูกต้อง



(นายสุริยา ประมวล)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ใบแสดงปริมาณงาน

ปร.4

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สายสี่แยกกลางบ้าน - เขตทางรถไฟ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 2

ขนาดเส้นผ่าๆ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 128.00 ท่อน บ่อพัก 12 บ่อ ความยาวรวม 140.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม	ตร.ม.	55.00					
2	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมดินขุด-กลับ และยาแนว	เมตร	128.00					
3	งานทรายถมรอบท่อขุดอัดแน่น	ลบ.ม.	40.70					
4	งานบ่อพักและฝาบ่อพักน้ำ	บ่อ	12.00					
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.20					
6	งานผิว ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	55.00					
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
รวมเป็นเงิน								

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น.....บาท  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)