



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายนิยม วิเศษพลกรัง - สีแยกดอนใหญ่ บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖ ระยะที่ ๒ ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อน บ่อพัก ๑๒ บ่อ ความยาวรวม ๑๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับแรงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคาากลางเป็นเงิน ๓๘๑,๖๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายนิยม วิเศษพลกรัง -
 สี่แยกดอนใหญ่ บ้านผาสุข หมู่ ๑๖
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๘๑,๖๐๐.- บาท
 ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายนิยม วิเศษ
 พลกรัง - สี่แยกดอนใหญ่ บ้านผาสุข หมู่ ๑๖ ราคากลางเป็นเงิน ๓๘๑,๖๐๐ บาท
 (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๘๑,๖๐๐.- บาท
๔. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๔.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ อีระพิทยาตระกูล ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายสุริยา ประมวล กรรมการ
 - ๕.๓ จ.ส.อ.ธนาวิรัตน์ คำดี กรรมการ

*สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบำบัด สายบ้านนายนิยม วิเศษพลกรัง - สี่แยกคอนใหญ่ ระยะที่ 2 บ้านผาสุก หมู่ที่ 16

ขนาดเส้นผ่าๆ 0.60x1.00 เมตร จำนวน 118.00 ท่อน บ่อบำบัด 12 บ่อ ความยาวรวม 130.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

ราคาน้ำมัน 30.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	381,673.87	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	381,673.87	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	381,600.00	

ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกหรือบาทถ้วน)

พื้นที่ก่อสร้าง ยาว 130.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 2,935.38 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสายันท์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

20 ก.ย. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....กรรมการฯ

(ธนาวิณั คำดี)

ตำแหน่งผู้จัดทำ

(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบประมาณราคากลางงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อกัก

ปร.4

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อกัก สายบ้านนายนิยม วิเศษพลกรัง - สี่แยกดอนใหญ่ ระยะที่ 2 บ้านผาสุก หมู่ที่ 16

ขนาดเส้นผ่า 0.60x1.00 เมตร จำนวน 118.00 ท่อน บ่อกัก 12 บ่อ ความยาวรวม 130.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม	ตร.ม.	30.00	117.18	3,515.33	1.3624	159.64	4,789.28
2	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมดินขุด-กลับ และยาแนว	เมตร	118.00	1,155.35	136,331.22	1.3624	1,574.05	185,737.65
3	งานทรายถมรอบท่อบดอัดแน่น	ลบ.ม.	18.88	601.92	11,364.17	1.3624	820.05	15,482.55
4	งานบ่อกักและฝาบ่อกักน้ำ	บ่อ	12.00	9,504.51	114,054.14	1.3624	12,948.95	155,387.36
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.95	601.92	1,775.65	1.3624	820.05	2,419.15
6	งานผิว ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	30.00	363.64	10,909.27	1.3624	495.43	14,862.79
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,198.40	2,198.40	1.3624	2,995.10	2,995.10
							รวมเป็นเงิน	381,673.87

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ดำเนินถูกต้อง



(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธาอาวุโส

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อกัก สายบ้านนาบุญนิยม วิเศษพลกรัง - สีแยกดอนใหญ่ ระยะที่ 2 บ้านผาสุก หมู่ที่ 16

ขนาดเส้นผ่าฯ 0.60x1.00 เมตร จำนวน 118.00 ท่อน บ่อกัก 12 บ่อ ความยาวรวม 130.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อถนน ค.ส.ล. เดิม	ตร.ม.	30.00			1.3624		
2	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมดินขุด-กลับ และยาแนว	เมตร	118.00			1.3624		
3	งานทรายถมรอบท่อบดอัดแน่น	ลบ.ม.	18.88			1.3624		
4	งานบ่อกักและฝาบ่อกักน้ำ	บ่อ	12.00			1.3624		
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.95			1.3624		
6	งานผิว ถนน ค.ส.ล. ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	30.00			1.3624		
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00			1.3624		
							รวมเป็นเงิน	

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น.....บาท
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)