



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายบ้านนายสมบุรณ์ บุดญนอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙ ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๕๐,๘๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายบ้านนายสมบุรณ์ บุญอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๕๐,๘๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายบ้านนายสมบุรณ์ บุญอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๕๐,๘๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาทถ้วน)
๕. กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕๐,๘๐๐ บาท
๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสมหมาย เนาว์ช้าง	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา ประมวล	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สายบ้านนายสมบุรณ์ บุนนอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

17 ธันวาคม 2561

ราคาน้ำมัน 27.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	100,155.04	1.3375	133,957.37	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ค่างานต้นทุนงานสะพาน	245,661.53	1.2782	314,004.57	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์	2,198.40	1.3074	2,874.19	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			450,836.13	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			450,800.00	

ตัวอักษร (สีเส้นห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ก่อสร้าง

ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

บาท


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....



ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....




ประธานกรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(สงกรานต์ จีระพิทยาตระกูล)


นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....



กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....




ผู้ตรวจสอบ

(นางสมหมาย เนาว์ช่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

(ลงชื่อ).....




กรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....



เห็นชอบ

(สงกรานต์ จีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ).....




อนุมัติ

(นายสายัณห์ มั่นกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

17 ธ.ค. 2561

นายสุริยา ประมวล



(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สายบ้านนายสมบูรณ์ บุญนอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9

ขนาด กล้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินขุดดินถม							
	- งานปรับดินและคันฝายโดยรอบ	361.92	ลบ.ม.	114.16	17.61	131.77	47,690.56	
	- ค่าเช่าเครื่องสูบน้ำ	6.00	ชม.	-	200.00	200.00	1,200.00	
	- เสาค้ำ 6 เหลี่ยมขนาด 15x15 ซม. ยาว 1 ม.	-	ท่อน	130.00	180.00	310.00	-	
2	หมวดงานคอนกรีต							
	ทรายหยาบรองพื้น	6.20	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	2,520.55	
	คอนกรีต (240 ksc.) เทพื้น	36.58	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	15,948.88	
	- ซีเมนต์	12,290.88	ก.ก.	2.56	-	2.56	31,442.90	
	- ทราย	21.95	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	8,922.74	
	- หิน	39.87	ลบ.ม.	490.80	-	490.80	19,569.28	
	คอนกรีต (240 ksc.) เทคาน	52.24	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	22,776.64	
	- ซีเมนต์	17,552.64	ก.ก.	2.56	-	2.56	44,903.69	
	- ทราย	31.34	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	12,742.59	
	- หิน	56.94	ลบ.ม.	490.80	-	490.80	27,946.94	
3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก DB 16 มม.	630.41	ก.ก.	24.73	3.40	28.13	17,734.85	
	เหล็ก DB 12 มม.	1,065.16	ก.ก.	25.41	3.40	28.81	30,692.15	
	เหล็ก Wiremesh 4x0.20x0.20 ม.	283.90	ตร.ม.	31.85	5.00	36.85	10,460.33	
	งานเรียงหินใหญ่	12.00	ลบ.ม.	490.80	398.00	888.80	10,665.60	
	คอนกรีต (240 ksc.) เทยึดหินใหญ่	3.60	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	1,569.60	
	- ซีเมนต์	1,209.60	ก.ก.	2.56	-	2.56	3,094.44	
	- ทราย	2.16	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	878.13	
	- หิน	3.92	ลบ.ม.	490.80	-	490.80	1,925.90	
	ราคาไม้แบบ	57.00	ลบ.ฟ.	401.87	133.00	534.87	30,487.59	
	ตะปูตีไม้แบบ	28.50	ก.ก.	56.07	-	56.07	1,598.00	
	ลวด	31.95	ก.ก.	32.71	-	32.71	1,045.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						345,816.57	
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,198.40	-	2,198.40	2,198.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,198.40	

หมายเหตุ : อ้างอิงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

(นายสุริยา ประมวล ๖๖)

นายช่างโยธาอาวุโส

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สายบ้านนายสมบุรณ์ บัญนอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินขุดดินถม							
	- งานปรับดินและคันฝายโดยรอบ	361.92	ลบ.ม.					
	-ค่าเช่าเครื่องสูบน้ำ	6.00	ช.ม.					
	- เสาค้ำ 6 เหลี่ยมขนาด 15x15 ซม. ยาว 1 ม.	-	ท่อน					
2	หมวดงานคอนกรีต							
	ทรายหยาบรองพื้น	6.20	ลบ.ม.					
	คอนกรีต (240 ksc.) เทพื้น	36.58	ลบ.ม.					
	- ซีเมนต์	12,290.88	ก.ก.					
	- ทราย	21.95	ลบ.ม.					
	- หิน	39.87	ลบ.ม.					
	คอนกรีต (240 ksc.) เทคาน	52.24	ลบ.ม.					
	- ซีเมนต์	17,552.64	ก.ก.					
	- ทราย	31.34	ลบ.ม.					
	- หิน	56.94	ลบ.ม.					
3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก DB 16 มม.	630.41	ก.ก.					
	เหล็ก DB 12 มม.	1,065.16	ก.ก.					
	เหล็ก Wiremesh 4x0.20x0.20 ม.	283.90	ตร.ม.					
	งานเรียงหินใหญ่	12.00	ลบ.ม.					
	คอนกรีต (240 ksc.) เทยึดหินใหญ่	3.60	ลบ.ม.					
	- ซีเมนต์	1,209.60	ก.ก.					
	- ทราย	2.16	ลบ.ม.					
	- หิน	3.92	ลบ.ม.					
	ราคาไม้แบบ	57.00	ลบ.ฟ.					
	ตะปูตีไม้แบบ	28.50	ก.ก.					
	ลวด	31.95	ก.ก.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น.....บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

(.....)