



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบเลขที่ ยผจ.นม.๙/๒๕๖๓ (โครงการบริหารงานแบบบูรณาการฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
 หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-๔๐๘,๓๐๐.- บาท
 ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ขนาด
 กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบเลขที่ ยผจ.นม.๙/๒๕๖๓ (โครงการบริหารงานแบบบูรณา
 การฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง) พร้อม
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปด
 ร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐.- บาท
๔. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
- | | | | |
|-----|----------|-------|----------------------------|
| ๔.๑ | แบบ พร.๔ | จำนวน | ๓ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย) |
| ๔.๒ | แบบ พร.๕ | จำนวน | ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย) |
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| ๕.๑ | ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ | นายสุรียา ประมวล | กรรมการ |
| ๕.๓ | นางสุกัญญา โพธิ์แสง | กรรมการ |

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 25.76 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	398,575.67	1.3074	521,097.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			521,097.84	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			521,000.00	
สรุป	วงเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563			499,800.00	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลาง 521,000 บาท

ซึ่งต่างจากงบประมาณตามสภาจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563

เห็นควรเสนอขยายพิจารณาสิ่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ให้ใช้วงเงินงบประมาณตามสภาจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563 จำนวน 499,800 บาท เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

2 ส.ค. 2563

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัญญา โพธิ์แสง)

ดำเนินการถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	งานดิน							
	ถมดินปรับระดับพร้อมปรับเกลี่ย	20.00	ลบ.ม.	40.11	-	40.11	802.25	
	งานขุดหลุมฐานราก	27.04	ลบ.ม.	-	99.00	99.00	2,676.96	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก คาน พื้น							
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	20.31	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	8,856.03	
	- ซีเมนต์	6,824.83	ก.ก.	2.63	-	2.63	17,917.09	
	- ทราย	12.19	ลบ.ม.	325.35	-	325.35	3,965.11	
	- หิน	22.14	ลบ.ม.	733.59	-	733.59	16,241.63	
	ทรายรองพื้นอาคาร	2.40	ลบ.ม.	325.35	-	325.35	780.84	
	คอนกรีตรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	-	316.00	316.00	252.80	
	- ซีเมนต์	201.60	ก.ก.	2.63	-	2.63	529.26	
	- ทราย	0.50	ลบ.ม.	325.35	-	325.35	161.37	
	- หิน	0.78	ลบ.ม.	733.59	-	733.59	569.26	
	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก RB6	132.59	ก.ก.	24.51	3.40	27.91	3,700.28	
	เหล็ก DB12	901.07	ก.ก.	23.07	3.40	26.47	23,853.39	
	เหล็ก DB16	511.27	ก.ก.	22.19	3.40	25.59	13,085.72	
	ลวดผูกเหล็ก	46.35	ก.ก.	32.71	-	32.71	1,516.04	
	งานไม้แบบ	27.94	ตร.ม.	265.25	-	265.25	7,410.15	รวมค่าแรง
	Wire mesh dia. 4 mm@0.20#	146.00	ตร.ม.	24.89	5.00	29.89	4,363.39	
3	งานหลังคาเหล็กรูปพรรณ							
	เหล็ก □ 100x50x3.2 mm.	14.00	ท่อน	719.00	-	719.00	10,066.00	
	เหล็ก □ 50x50x3.2 mm.	12.00	ท่อน	383.00	-	383.00	4,596.00	
	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	36.00	ท่อน	719.00	-	719.00	25,884.00	
	เสาระเบียงเหล็กกล่อง 75x75x2.3 mm.	2.00	ท่อน	700.00	-	700.00	1,400.00	
	กั้นระเบียงเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	5.33	ท่อน	383.00	-	383.00	2,042.67	
4	งานประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบและอุปกรณ์							
	ป1 บานเลื่อนเดี่ยวประตูอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	3.00	ชุด	5,000.00	-	5,000.00	15,000.00	
	พร้อมมุ้งลวด	3.00	ชุด	700.00	-	700.00	2,100.00	
	ป2 ประตูห้องน้ำ PVC. 0.70x0.90 ม.พร้อมวงกบอุปกรณ์	4.00	ชุด	750.00	-	750.00	3,000.00	
	น1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม	5.00	ชุด	3,500.00	-	3,500.00	17,500.00	
	พร้อมมุ้งลวด	5.00	ชุด	350.00	-	350.00	1,750.00	
	น2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	3.00	ชุด	2,500.00	-	2,500.00	7,500.00	
	พร้อมมุ้งลวด	3.00	ชุด	450.00	-	450.00	1,350.00	
5	งานผนัง							
	ก่ออิฐบล็อก	79.20	ตร.ม.	85.00	55.00	140.00	11,088.00	

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	งานฉาบ	158.40	ตร.ม.	-	82.00	82.00	12,988.80	
	ปูนซีเมนต์ผสม	1,333.73	ก.ก.	2.58	-	2.58	3,441.02	
	ทรายละเอียด	4.75	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	2,176.18	
	คานเอ็นต่างๆ	32.00	เมตร	30.00	44.00	74.00	2,368.00	
	ผนังไม้สังเคราะห์ 6"	19.50	ตร.ม.	159.60	69.00	228.60	4,457.70	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	2.82	ท่อน	383.00	-	383.00	1,078.78	
6	งานฝ้าเพดาน							
	ฝ้าอิฐฉั่ม 9 มม.บอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะ	80.00	ตร.ม.	160.72	75.00	235.72	18,857.60	
	ฝ้าชายคากระเบื้อง 6 มม.โครงเคร่าโลหะ	40.00	ตร.ม.	153.20	75.00	228.20	9,127.84	
	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป	40.00	เมตร	20.00	40.00	60.00	2,400.00	
	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป	30.00	เมตร	25.00	40.00	65.00	1,950.00	
7	งานฉิวพื้น	-						
	F1 พื้น คสล.ฉิวกระเบื้องเซรามิก(ด้าน)ขนาด 12"x12"	64.00	ตร.ม.	182.24	158.00	340.24	21,775.36	
	F2 พื้น คสล.ฉิวกระเบื้องเซรามิก(ด้าน)ขนาด 8"x8" ซม.	33.60	ตร.ม.	182.24	158.00	340.24	11,432.06	
	ปูนซีเมนต์ผสม	97.60	ตร.ม.	55.50	-	55.50	5,416.39	
	ทรายหยาบ	97.60	ตร.ม.	35.79	-	35.79	3,492.96	
	F3 พื้น คสล.ฉิวขัดหยาบ	8.00	ตร.ม.	-	61.00	61.00	488.00	
	บัวพื้นสำเร็จรูป	30.00	เมตร	25.00	40.00	65.00	1,950.00	
8	วัสดุผนัง	-						
	หลังคาเหล็กรีดลอน	169.00	ตร.ม.	127.80	70.00	197.80	33,428.20	
	ครอบสันด้านหน้าและครอบข้าง	38.00	เมตร	80.00	50.00	130.00	4,940.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8"	62.00	เมตร	103.75	45.00	148.75	9,222.50	
9	งานสี	-						
	สีภายนอก ทา 2 เที่ยว และสีรองพื้น ทา 1 เที่ยว	39.60	ตร.ม.	59.26	34.00	93.26	3,693.18	
	สีภายใน ทา 2 เที่ยว และสีรองพื้น ทา 1 เที่ยว	39.60	ตร.ม.	49.29	30.00	79.29	3,139.69	
	สีรองพื้นกันสนิม	40.00	ตร.ม.	33.71	38.00	71.71	2,868.57	
10	งานระบบไฟฟ้า	-						
	สายไฟฟ้าเดินภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่	1.00	เหมา	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.							
	สวิทซ์ไฟ	6.00	ชุด	150.00	-	150.00	900.00	
	เต้ารับ	4.00	ชุด	150.00	-	150.00	600.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	
	ชุดโคมไฟ 18 วัตต์	3.00	ชุด	200.00	-	200.00	600.00	
	ชุดโคมไฟ 36 วัตต์	9.00	ชุด	350.00	-	350.00	3,150.00	
11	งานประปา/ สุขาภิบาล	-						

นายสุริยา ประมวล

นายช่างโยธาอาวุโส


โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	ท่อ PVC.Ø 1/2" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	37.38	120.00	157.38	629.52	
	ท่อ PVC.Ø 2" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	157.01	160.00	317.01	951.03	
	ท่อ PVC.Ø 4" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	556.07	480.00	1,036.07	1,036.07	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ,กาว,ผ้าพันเกลียว	1.00	เหมา	250.00	-	250.00	250.00	
12	งานห้องน้ำ - สุขภัณฑ์	-						
	โถส้วมนั่งราบมีหมอน้ำ เคลือบขาว	4.00	ชุด	2,000.00	298.00	2,298.00	9,192.00	
	สายชำระ	4.00	ชุด	250.00	35.00	285.00	1,140.00	
	อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ชัดมัน	1.00	หน่วย	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	พื้นวางสุขุ	2.00	ชุด	150.00	103.00	253.00	506.00	
	ก๊อกน้ำ 4 หุน	4.00	ชุด	60.00	25.00	85.00	340.00	
	ตะแกรงกรองผง	1.00	ชุด	60.00	70.00	130.00	130.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						398,575.67	

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อำนาจถูกต้อง



(นายสุรียา ประมวล,
 นายช่างโยธาอาวุโส